

ZADANIE

Stavba: Kurimany - Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice
Objekt: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-I.etapa

Objednávateľ: Obec Kurimany

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Miesto: Kurimany

Spracoval: Ing. Radoslav Palušák

Dátum: 2.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

28480,32

1

Zemné práce

14724,91

1	001	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	20,000	7,38	147,60
2	001	115101220.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do 100 l	hod	120,000	4,23	507,60
3	001	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,000	2,57	12,83
4	001	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 220x3,5x0,3	m3	231,000	0,79	182,95
5	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	502,530	7,20	3618,22
48	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - drenaz 0,4*0,6*150	m3	36,000	7,20	259,20
6	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	502,530	6,30	3165,94
49	001	132201209.S-dren	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,000	6,30	226,80
7	001	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	787,950	1,80	1418,31
8	001	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	787,950	0,89	702,06
9	001	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	21,540	1,89	40,71
10	001	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	21,540	1,35	29,08
11	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	359,570	2,39	860,81
12	583	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	171,830	9,00	1546,47
52	583	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm-drenáž	t	66,600	9,00	599,40
53		DX100GEO	Flexibilná drenážna rúra PVC-U, vnút. d 91 mm, vonk. D 100 mm, s geotextíliou, dl. 50 m, PIPELIFE	m	150,000	1,31	195,75
50	001	174101002.S-dren	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	21,600	2,39	51,71
13	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	92,830	9,00	835,47

ZADANIE

Stavba: Kurimany - Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice
 Objekt: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-I.etapa

Objednávateľ: Obec Kurimany

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Miesto: Kurimany

Spracoval: Ing. Radoslav Palušák

Dátum: 2.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	001	175101101.S-dren	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny 0.6x0.4x150	m3	36,000	9,00	324,00
4 Vodorovné konštrukcie							695,88
14	271	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,590	22,50	643,28
15	271	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	7,000	7,52	52,61
8 Rúrové vedenie							6251,89
16	286	286120007700.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 5 m, SN10 - plnostenná kompaktná	ks	30,000	117,00	3510,00
17	286	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000	30,69	429,66
45	271	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	150,000	0,45	67,50
18	271	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	70,000	0,55	38,43
19	286	286120006800	Rúra PVC hladký kanalizačný systém dxt 150,6x4,7 mm, vonk. D 160 mm, dl. 5 m, SN10 - plnostenná, PIPELIFE	ks	14,000	36,99	517,86
20	271	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	150,000	1,40	209,25
21		KGB150/45	PVC koleno 150/45°, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000	2,12	29,74
22	271	877315121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	14,000	8,91	124,74
23		KGU300	PVC presuvka 300, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	11,000	18,00	198,00
24	271	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	14,000	2,88	40,32
25	286	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	14,000	1,08	15,12
26	271	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	14,000	2,79	39,06
27	271	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	70,000	1,00	69,93
28	271	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	150,000	1,79	268,65
29	271	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	21,000	16,92	355,32
30	271	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	7,000	32,94	230,58
31	271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	7,000	15,39	107,73
99 Presun hmôt HSV							6807,64
32		1000625600120	Kónus 1000-625/600/120, KLARTEC	ks	7,000	48,83	341,78

ZADANIE

Stavba: Kurimany - Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice
 Objekt: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-I.etapa

Objednávateľ: Obec Kurimany

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Miesto: Kurimany

Spracoval: Ing. Radoslav Palušák

Dátum: 2.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33		1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové, KLARTEC	ks	3,000	135,00	405,00
34		1000600158	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 krížové, KLARTEC	ks	1,000	180,00	180,00
35		600D402	Poklop Begu DN 600, rám Begu, D400 kN, KLARTEC	ks	7,000	65,25	456,75
36		62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90, KLARTEC	ks	8,000	6,62	52,92
37		10001000120	Skruž 1000/1000/120, KLARTEC	ks	8,000	69,52	556,13
38		1000500120	Skruž 1000/500/120, KLARTEC	ks	4,000	42,21	168,84
39		1000250120	Skruž 1000/250/120, KLARTEC	ks	2,000	27,27	54,54
40		120001	Tesnenie gumové pre šachty s hrúbkou steny 120 mm, KLARTEC	ks	28,000	7,20	201,60
41		1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové, KLARTEC	ks	2,000	180,00	360,00
42		1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame, KLARTEC	ks	1,000	179,10	179,10
43	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	296,230	13,00	3850,99

Celkom

28480,32


 Pohoda Services s.r.o.
 Leina 58, 052 01 Sp. N. Ves
 IČO: 45966371
 IČ DPH: SK 2033172701

ZADANIE

Stavba: Kurimany - Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice
 Objekt: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA- II. etapa

Objednávateľ: Obec Kurimany

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Miesto: Kurimany

Spracoval: Ing. Radoslav Palušák

Dátum: 2.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

16125,68

1

Zemné práce

8889,37

1	001	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	20,000	7,38	147,60
2	001	115101220.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do 100 l	hod	120,000	4,23	507,60
3	001	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,000	2,57	12,83
4	001	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 75x2x0,3	m3	45,000	0,79	35,64
5	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	325,160	7,20	2341,15
6	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	325,160	6,30	2048,51
7	001	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	481,000	1,80	865,80
8	001	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	481,000	0,89	428,57
9	001	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	131,710	1,89	248,93
10	001	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	131,710	1,35	177,81
11	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	193,450	2,39	463,12
12	583	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	116,250	9,00	1046,25
13	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	62,840	9,00	565,56

4

Vodorovné konštrukcie

420,21

14	271	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,340	22,50	390,15
15	271	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	4,000	7,52	30,06

8

Rúrové vedenie

3108,83

17	286	286120007700.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 5 m, SN10 - plnostenná kompaktná	ks	19,000	117,00	2223,00
----	-----	----------------	--	----	--------	--------	---------

ZADANIE

Stavba: Kurimany - Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice
Objekt: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA- II. etapa

Objednávateľ: Obec Kurimany

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Miesto: Kurimany


Spracoval: Ing. Radoslav Palušák

Dátum: 2.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	271	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	92,500	1,40	129,04
24		KGU300	PVC presuvka 300, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	8,000	18,00	144,00
29	271	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	92,500	1,79	165,67
30	271	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	15,000	16,92	253,80
31	271	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	4,000	32,94	131,76
32	271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	15,39	61,56
99 Presun hmôt HSV							3707,28
33		1000625600120	Kónus 1000-625/600/120, KLARTEC	ks	4,000	48,83	195,30
36		600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN, KLARTEC	ks	4,000	65,25	261,00
37		62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90, KLARTEC	ks	5,000	6,62	33,08
38		10001000120	Skruž 1000/1000/120, KLARTEC	ks	3,000	69,52	208,55
39		1000500120	Skruž 1000/500/120, KLARTEC	ks	3,000	42,21	126,63
40		1000250120	Skruž 1000/250/120, KLARTEC	ks	3,000	27,27	81,81
41		120001	Tesnenie gumové pre šachty s hrúbkou steny 120 mm, KLARTEC	ks	16,000	7,20	115,20
42		1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové, KLARTEC	ks	4,000	180,00	720,00
44	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	151,209	13,00	1965,72

Celkom

16125,68


Pohoda Services s.r.o.
 I. etapa 58, 052 01 Sp. N. Ves
 IČO: 45966371
 IČ DPH: SK 2023172701